แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน - ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+775 - กม.3+650 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน - ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+775 - กม.3+650 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึก 0.25 ม. ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พร้อมทั้งตีเส้นจราจรแบ่งทิศทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 11,903,760.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชา กิตติเกษมธนวัน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 ชาญชัย จันทร์จำเนียร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 ศิริศักดิ์ จินดาพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 ชาคร ชาวไร่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

26 พฤศจิกายน 2569 16:03:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน - ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+775 - กม.3+650 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	312.000	58.32	18,195.84	1.3190	76.92	24,000.31
2	2. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (FOR SOFT SPOT)	ลบ.ม.	250.000	650.70	162,675.00	1.3190	858.27	214,568.32
3	3. งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ลบ.ม.	80.000	370.92	29,673.60	1.3190	489.24	39,139.47
4	4. งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 25 CM. THICK.	ตร.ม.	16,335.000	109.49	1,788,519.15	1.3190	144.41	2,359,056.75
5	5. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	16,335.000	40.78	666,141.30	1.3190	53.78	878,640.37
6	6. งาน TACK COAT	ตร.ม.	540.000	15.92	8,596.80	1.3190	20.99	11,339.17
7	7. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	5.000	2,987.41	14,937.05	1.3190	3,940.39	19,701.96
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	16,875.000	362.25	6,112,968.75	1.3190	477.80	8,063,005.78

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

26 พฤศจิกายน 2569 16:03:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน - ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+775 - กม.3+650 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	698.000	304.99	212,883.02	1.3190	402.28	280,792.70
10	10. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	10,247.25	10,247.25	1.3190	13,516.12	13,516.12
							รวมราคากลาง	11,903,760.95

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

26 พฤศจิกายน 2569 16:03:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน - ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+775 - กม.3+650 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

อภิชา กิตติเกษมธนวัน
(อภิชา กิตติเกษมธนวัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไตรภพ คนชม
(ไตรภพ คนชม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย จันทร์จำเนียร
(ชาญชัย จันทร์จำเนียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริศักดิ์ จินดาพล
(ศิริศักดิ์ จินดาพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาคร ชาวไร่
(ชาคร ชาวไร่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชา กิตติเกษมธนวัน
26 พฤศจิกายน 2569