แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.๔๑+๓๒๕ - กม.๔๓+๖๓๕ LT., กม.๔๓+๖๓๕ - กม.๔๓+๙๕๕ LT., RT.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.๔๑+๓๒๕ - กม.๔๓+๖๓๕ LT., กม.๔๓+๖๓๕ - กม.๔๓+๙๕๕ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๖๓๐ กม.)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๐,๖๓๓,๒๔๖.๗๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ ฯ

๗.๒ นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ฯ

๗.๓ นายภูชิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ ฯ

เห็นชอบ

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ

(นายยุทธนา พิทักษ์)
ผอ.ขท.จันทบุรี ฯ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ราคากลาง

กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด.– พังงอน ระหว่าง กม.41+325– กม.43+635 LT., กม.43+635–กม.43+955 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.630 กม.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	186.00	CU.M.	710.70	132,190.20
2	COLD MILLING 10 CM. DEEP	12,205.00	SQ.M.	26.90	328,314.50
3	PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	12,205.00	SQ.M.	109.60	1,337,668.00
4	PRIME COAT	12,670.00	SQ.M.	52.80	668,976.00
5	TACK COAT	22,677.00	SQ.M.	25.20	571,460.40
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	68.00	TON	3,993.70	271,571.60
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	12,205.00	SQ.M.	484.50	5,913,322.50
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	22,565.00	SQ.M.	482.70	10,892,125.50
9	THERMOPLASTIC PAINT	1,235.00	SQ.M.	399.00	492,765.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	24,853.00	24,853.00
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ คค 06085/พ.2/173/2569 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569					
รวมทั้งสิ้น 10 รายการ **เป็นเงิน ยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์**					20,633,246.70

ลงชื่อ.....

(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภูชิสส์ พันธรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569

เห็นชอบ

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงจันทบุรี

รายละเอียดราคาประมาณการ

ID 70021570

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนหน้าค่ายตชด.-พังงอน

ระหว่าง กม. 41+325- กม. 43+635 LT, กม.43+635- กม.43+955 LT.,RT

ปริมาณงาน 2.630 กม. (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 40.92 บาท)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	186.00	549.55	102,216.03	1.2933	710.73	710.70	132,190.20
2	COLD MILLING 10 CM. DEEP	SQ.M.	12,205.00	20.83	254,230.15	1.2933	26.93	26.90	328,314.50
3	PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQ.M.	12,205.00	84.81	1,035,106.05	1.2933	109.68	109.60	1,337,668.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	12,670.00	40.83	517,316.10	1.2933	52.80	52.80	668,976.00
5	TACK COAT	SQ.M.	22,677.00	19.52	442,655.04	1.2933	25.24	25.20	571,460.40
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	68.00	3,088.00	209,984.00	1.2933	3,993.71	3,993.70	271,571.60
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	12,205.00	374.67	4,572,847.35	1.2933	484.56	484.50	5,913,322.50
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	22,565.00	373.29	8,423,288.85	1.2933	482.77	482.70	10,892,125.50
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,235.00	320.69	396,052.15	1.2933	414.74	399.00	492,765.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	19,216.77	19,216.77	1.2933	24,853.04	24,853.00	24,853.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	15,972,912.49			รวมค่างานทั้งหมด	20,633,246.70
								ปรับยอดลด	0.00
(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,633,246.70

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	10.00	20.00	15.97	ADT.	Factor F ส่วนลดชุด 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	1.3294	1.2690	1.2933	-	1.2933	-	1.2933

(นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน