แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม 05 ระหว่าง กม.6+950 - กม.8+908 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,620 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม 05 ระหว่าง กม.6+950 - กม.8+908 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,620 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 19,667,303.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ภูชิสส์ พันธรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๙

เห็นชอบ

(นายยุทธนา พิทักษ์)
ผอ.ขท.จันทบุรี
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

นาง ทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ
18 พฤศจิกายน 2569 15:30:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม 05 ระหว่าง กม.6+950 - กม.8+908 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,620 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	120.000	673.91	80,869.20	1.2982	874.86	104,984.39
2	2. CRUSHED ROCK LEVELLING (LOOSE)	ลบ.ม.	708.000	390.35	276,367.80	1.2982	506.75	358,780.67
3	3. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	14,175.000	18.97	268,899.75	1.2982	24.62	349,085.65
4	4. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	14,175.000	85.46	1,211,395.50	1.2982	110.94	1,572,633.63
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	14,175.000	40.86	579,190.50	1.2982	53.04	751,905.10
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	17,650.000	19.52	344,528.00	1.2982	25.34	447,266.24
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	3.000	3,153.98	9,461.94	1.2982	4,094.49	12,283.49
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	14,175.000	382.58	5,423,071.50	1.2982	496.66	7,040,231.42
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	17,620.000	381.02	6,713,572.40	1.2982	494.64	8,715,559.68
10	10. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	745.000	307.34	228,968.30	1.2982	398.98	297,246.64

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

18 พฤศจิกายน 2569 08:35:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม 05 ระหว่าง กม.6+950 - กม.8+908 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,620 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	13,346.46	13,346.46	1.2982	17,326.37	17,326.37
						รวมราคากลาง		19,667,303.28

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

18 พฤศจิกายน 2569 08:35:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม 05 ระหว่าง กม.6+950 - กม.8+908 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,620 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูชิสส์ พันธรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สราวุฒิ วงศ์ประทุม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ
(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๙

เห็นชอบ
(นายยุทธนา พิทักษ์)
ผอ.ขท.จันทบุรี
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

สราวุฒิ วงศ์ประทุม
18 พฤศจิกายน 2569