แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 3 ระหว่าง กม.477+385 - กม.478+770 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธี HOT MIX IN - PLANT RECYCLING พร้อมตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 14,774,270.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชา กิตติเกษมธนวัน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 ชาญชัย จันทร์จำเนียร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 ศิริศักดิ์ จินดาพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 ชาคร ชาวไร่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

27 พฤศจิกายน 2569 16:16:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 3 ระหว่าง กม.477+385 - กม.478+770 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	295.000	58.32	17,204.40	1.3012	75.88	22,386.36
2	2. งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK TYPE BASE	ลบ.ม.	240.000	916.68	220,003.20	1.3012	1,192.78	286,268.16
3	3. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	805.000	40.63	32,707.15	1.3012	52.86	42,558.54
4	4. งาน TACK COAT	ตร.ม.	30,470.000	15.88	483,863.60	1.3012	20.66	629,603.31
5	5. งาน ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,235.000	263.63	4,016,403.05	1.3012	343.03	5,226,143.64
6	6. งาน ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,825.000	130.20	237,615.00	1.3012	169.41	309,184.63
7	7. งาน ASPHALT CONCRETE BOUND BASE 7 CM. THICK	ตร.ม.	805.000	481.85	387,889.25	1.3012	626.98	504,721.49
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,235.000	381.18	5,807,277.30	1.3012	495.99	7,556,429.22

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

27 พฤศจิกายน 2569 16:16:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 3 ระหว่าง กม.477+385 - กม.478+770 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	465.000	305.16	141,899.40	1.3012	397.07	184,639.49
10	10. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	9,480.58	9,480.58	1.3012	12,336.13	12,336.13
							รวมราคากลาง	14,774,270.97

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 3 ระหว่าง กม.477+385 - กม.478+770 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

อภิชา กิตติเกษมธนวัน
(อภิชา กิตติเกษมธนวัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไตรภพ คนชม
(ไตรภพ คนชม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย จันทร์จำเนียร
(ชาญชัย จันทร์จำเนียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริศักดิ์ จินดาพล
(ศิริศักดิ์ จินดาพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาคร ชาวไร่
(ชาคร ชาวไร่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชา กิตติเกษมธนวัน
27 พฤศจิกายน 2569